APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 93 DEL 10.07.2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

52 / 529 1/3

Oggetto Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione del comparto sito in viale Makarsca

Ditta: CONSORZIO MARE BLU

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
2 7 MAG 2005
N. 11048

(I prezzi applicati sono tratti dal prezziario della regione abruzzo 2000)

1) Scavo di sbancamento generale:
(W/3-1)
PARCHEGGIO

Mc. 602,20 X L. 10.970 = **L. 6.606.134**

PISTA CICLABILE E STRADE

MC 702,30 X L. 10.970 = **L. 7.704.231**

CAMINAMENTO PEDONALE

MC 773,45 x L. 10.970 = **L. 8.484.747**

STRADE

MC 1050,00 x L. 10.970 = **L. 11.518.500**

2) Rilevati con misto di cava:
(W/2-6)
PARCHEGGIO

Mc. 1204,40 x L. 23.100 = **L. 27.821.640**
(W/3-6) Mc. 1205,40 x L. 3.460 = **L. 4.170.684**

PISTA CICLABILE E STRADE

Mc. 684,40 x L. 23.100 = **L. 15.809.640**
(W/3-6) Mc. 685,40 x L. 3.460 = **L. 2.371.484**

CAMMINAMENTO PEDONALE

Mc. 1804,85 x L. 23.100 = **L. 41.692.035**
(W/3-6) Mc. 1805,85 x L. 3.460 = **L. 6.248.241**

STRADE

Mc. 1470,00 x L. 23.100 = **L. 33.957.000**
(W/3-6) Mc. 1470,00 x L. 3.460 = **L. 5.086.200**

3) Cordoli in travertino:
(R/3-4)

ML 931,00 X L. 69.310 = **L. 64.527.610**

STRADE

ML 470,00 x L. 69.310 = **L. 32.575.700**

4) Misto stabilizzato granulometricamente:
(W/2-5)

MC 1013,00 X L. 20.210 = **L. 20.472.730**

6) Binder (cm. 7) :
(W/7-9)

7 x Mq. 5846,00 X L. 1.680 = **L. 68.748.960**

179

530 2/3

7) Tappetino di usura:
(W/7-10)

Mq 5846,00 X L. 6.930 = **L. 40.512.780**

8) Pavimentazione in betonelle:
(I/4-166)

Mq 2363,00 X L. 45.100 = **L. 106.571.300**

9) Fornitura e posa in opera di terreno vegetale:
(Q/1-1)

Mc 1190,00 X L. 26.450 = **L. 31.475.500**

10) Prato:
(Q/2-1)

Mq 11900,00 X L. 4.150 = **L. 49.385.000**

11) Tubi in PVC:
(U/3-1)
- Linea pubblica illuminazione:

ML 952,00 X L. 24.720 = **L. 23.533.440**

- Linea telefonica:

ML 282,00 X L. 24.720 = **L. 6.971.040**

12) Pozzetti in cls e coperchi per linee elettriche e telefoniche:
(W/16-6)

N 38 X L. 49.670 = **L. 1.887.460**

13) Tubi in PVC:

-linee acque nere:Ø300
(U/3-3)

ML 320,00 X L. 62.380 = **L. 19.961.600**

-linee acque chiare:Ø200
(U/3-1)

ML 232,00 X L. 24.720 = **L. 5.735.040**

-linee acque chiare:Ø300
(U/3-3)

ML 307,00 X L. 62.380 = **L. 19.150.660**

14) Pozzetti per linee acque nere:
(W/16/7)

N 15 X L. 80.807 = **L. 1.212.105**

1 Lo

531

3/3

15) Pozzetti per linee acque chiare:
(W/16-8)

N 29 X L. 92.420 = **L. 2.680.180**

16) Scavo a sezione obbligata per tubi in PVC
(A/1-6)

Mc 490,00 X L. 16.630 = **L. 8.148.700**

17) Pali di pubblica illuminazione:

-Pali h=Mt. 4,00
(P/8-181)

N. 25 X L. 301.600 = **L. 7.540.000**

-Pali h=Mt. 6,00
(P/8-184)

N. 20 X L. 417.600 = **L. 8.352.000**

-Lampada 250 W
(O/4-9)

N. 45 X L. 475.600 = **L. 21.402.000**

18) Cavi elettrici per pubblica illuminazione:
(P/4-7)

ML 1038,00 X L. 11.500 = **L. 11.937.000**

19) Linea gas metano:
(U/9-5)

ML 280,00 X L. 38.350 = **L. 10.738.000**

20) Linea idrica:
(U/6-6)

ML 280,00 X L. 17.320 = **L. 4.849.600**

20) Piantumazione con Pinus - Pinea
(Q/3-8)

N. 88,00 X L. 154.810 = **L. 13.623.280**

TOTALE **L. 753.462.221**

RIVALUTAZIONE PARI A 9,71 % **PARI A** € **389.130,76**

€ **37.784,60**

TOTALE € **426.915,36**

Roseto degli Abruzzi, lì Maggio 2005

Ing. Vittorio Cialoni

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
335 CIALONI dott. VITTORIO
INGEGNERE

181